

阿洲旧房翻新 预算单

客户名称：谢小姐

客户电话：18818482779

项目名称：肇庆端州建设三路桥头北街1栋403房

设计师：

设计师电话：

报价面积：0.00 ㎡

序号	项目名称	数量	单位	单价	合价	备注及施工说明
综合					小计：¥43595.00	
1	SPC地面更新-1：铺贴防潮棉，安装SPC地板	50.00	平米	¥128.00	¥6400.00	1.已经包括损耗计算在内 2.包括防霉玻璃胶，收口条，人工和地板材料费用，加厚需要另外报价 3.创景木地板品牌或同等档次，标准厚度4mm
2	SPC地面更新-2：踢脚线明装（含踢脚线）	27.00	米	¥45.00	¥1215.00	1.已经包括损耗计算在内 2.包括防霉玻璃胶，收口条，木材质，人工和辅料费用
3	换门-1：拆除房间房门，垭口门套，玻璃隔断，按个计算	5.00	个	¥200.00	¥1000.00	1.拆除中不破坏原门洞口基础，门套拆除过程中可能会导致相连墙体原墙皮或墙砖脱落 2.拆下的门与门套不能重复使用
4	换门-4：安装房门，填充发泡剂加固	4.00	个	¥180.00	¥720.00	包人工和辅料
5	换门-5：橡木房门：碳晶门板+橡木实木+高端锁具	4.00	个	¥1380.00	¥5520.00	不含安装，福美斯或同等品牌（增加型号）
6	拆除餐厅旁木隔墙	6.00	平米	¥70.00	¥420.00	硅钙板隔墙拆除后，里面可能有电路，不含电路改造
7	隔墙-1：封硅钙板隔墙：轻钢龙骨+多层实木夹板+硅钙板	6.00	平米	¥290.00	¥1740.00	用75系列轻钢龙骨，双面封12mm硅钙板自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆
8	拆除铁窗框、包含清运和修复处理	2.00	项	¥200.00	¥400.00	
9	拆除两个衣柜、一个玄关柜、一个浴室柜	4.00	个	¥200.00	¥800.00	拆除后柜子不能重复使用，柜子内有电路，不含电路改造的费用
10	定制-中高端衣柜定制-2：东奥、冠美森源或兴友腾等优质板材，ENF级别	25.00	平米	¥780.00	¥19500.00	1.设计，采购板材加工，安装，售后一站式服务，板材可查验。 2.配优质五金东泰悍高五金 3.最终以业主确认设计款式报价为准（其中玻璃门、线性灯、异形板、圆弧等需按实际需求计算） 4.衣柜少于5㎡，增加700元调配费。 5.柜身采用多层实木板材，柜门采用欧松板材
11	拆除卧室阳台玻璃门	1.00	套	¥600.00	¥600.00	拆除中不破坏原门洞口基础，推拉门拆除过程中可能会导致相连墙体原墙皮或墙砖脱落。
12	门更新-4：高档阳台门：铝合金双包边，包安装	6.00	平米	¥880.00	¥5280.00	1.高低轨密封系统，框1.4厚，门2.6厚 2.带金刚网，两扇按3方起计，三扇按4.2方起计，四扇按5.2方起计
厨房					小计：¥14190.00	
13	石材橱柜-3：石英石见光板（最终以完成实量为准）	1.00	块	¥350.00	¥350.00	需要先安装吊柜，再安装铝扣天花(完工后按照实际米数计算)
14	定制-石材橱柜-4：石英石+多层实木柜身+碳晶门（最终以完成实量为准）	4.50	米	¥1580.00	¥7110.00	1.超过60cm需要加150元每米 2.石英石见光板需要350元一块 3.以上包石材，柜门，不含电器和水电改造 4.为L型直角工艺，不含后圆弧工艺 5.石英石颜色：单色系列（如选其他系列另计）(完工后按照实际米数计算) 6.不含洗菜盆、龙头、拉篮
15	橱柜-1：拆除厨房原来的地柜，淤泥装袋收纳	1.00	项	¥900.00	¥900.00	拆除施工不能保证旧柜体和台面的完好。
16	橱柜-2：厨房拆灶头后，因橱柜后坑洼洼，墙面瓷砖执烂或贴砖	1.00	项	¥550.00	¥550.00	因拆除灶头后，墙面是毛坯或破损，需要批荡修复和贴砖
17	橱柜-6：给水管和排水管布置，因不拆瓷砖电路局改明装	1.00	项	¥1200.00	¥1200.00	1.此项是厨房更新不破坏原来的瓷砖，因橱柜新造需要重新布置水电 2.给水管、排水管和部

序号	项目名称	数量	单位	单价	合价	备注及施工说明
						分电路走橱柜内，部分电路需要做明装
18	橱柜-7：名田304不锈钢洗菜盘	1.00	个	¥ 720.00	¥ 720.00	304不锈钢750*450以下（品牌名田或同牌子）
19	定制-石材橱柜-2：多层实木吊柜+碳晶门（最终以完成实量为准）	3.50	米	¥ 960.00	¥ 3360.00	需要先安装吊柜，再安装铝扣天花(完工后按照实际米数计算)
	赠送项目				小计：¥ 1500.00	
20	阳台窗帘改装一项，包含拆除原来窗帘杆、重新安装	1.00	项	¥ 200.00	¥ 200.00	
21	餐厅隔墙刮腻子扇灰一项	1.00	项	¥ 800.00	¥ 800.00	
22	搬走原有沙发/床一项	1.00	项	¥ 500.00	¥ 500.00	

	名称	金额	说明
一	主材合计	¥ 19135.00	详情查看报价明细
二	定制合计	¥ 29970.00	详情查看报价明细
三	基装合计	¥ 10180.00	详情查看报价明细
四	搬运3	¥ 1778.55	楼梯搬运费用-3楼及以上，总费用3%
五	垃圾清运	¥ 889.27	清理垃圾费用，总费用1.5%，包括过程清场，完工清场等多次清场服务
六	管理费	¥ 1239.05	总费用2%，项目经理+管家+设计+巡检
七	直接优惠	¥ -1424.87	优惠打折
八	工程总造价	¥ 61767.00	(一) + (二) + (三) + (四) + (五) + (六) + (七)
备注说明：			
1 施工期间水电费由客户承担，开工后如有减项时，收取减项总金额的10%管理费			
2 以上报价不开发票不含税金.如需开发票税金按工程总款的4%计算 增值税发票按工程总款13%计算			
3 上述报价均为预算项目、完工后按实际工程量结算。本预算甲方签字即为认可，所有增减均属变更项目			
4 本报价有效期为6个月，超过有效期开工，装饰公司有权根据市场同步调整价格，无须另行通知			
客户签字：		设计师签字：	
日期： 年 月 日		日期： 年 月 日	